

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ռ

Սույն նախագիծը մշակվել է համաձայն ՊՍՏԿԵՐ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2 պայմանագրի, ըստ որի կատարվել է Երևան քաղաքի Մարգարյան նրբ. 6,7 շենքերի բակային տարածքի զբոսայգու և խաղահրապարակի ոռոգման ցանցի տեղագնություն: Տեղագնման արդյունքում պարզվել է, որ տարածքը զուրկ է ոռոգման ցանցից: Գոյություն ունեցող մոտակա ոռոգման ցանցի Φ100մմ խողովակագիծը գտնվում է բարվոք վիճակում:

Նախագծով նախատեսվում է մոտ 254.0մ Dy50- Dy40 տրամագծի պողպատե խողովակաշարից ոռոգման ցանցի իրականացում: Միացումը կիրականացվի գոյություն ունեցող ոռոգման Φ100մմ գծից: Ցանցը փակուղային է, նախատեսվում է թվով 20 ջրթող, 18 ցնցուղային և 2 դատարկման հանգույցների իրականացում: Ոռոգման եղանակը մակերեսային է: Համակարգի դատարկումը իրականացվում է դատարկման հանգույցից: Այն հատվածներում, որտեղ անհարմար է մեքենա-մեխանիզմների կիրառումը աշխատանքները նախատեսված են ձեռքով:

	ՑՈՒՑ	Կ.ԱՐԱՅԻԱՆ		Նյութա քաղաքի Արաբկյան փողոցում շքանի Սարգսյան նրբ. 6,7 շենքի բակային տարածքի ոռոգման ցանցի տեղագնություն			
	ԿԱՏԱՐՈՂ	Ա.ԱՐԱՐԿԻՑԻԱՆ					
				ԲԱՐԿԱՐԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ՑՈՒՑ	ՑՈՒՑՈՒՐ
					ԱՄ	Ց	18
«ՄԻՌՈՐ» ՍՊԸ				Բացատրություն	ԱՐԳՈՒՄՈՒ Խ.16422		