

*ք. Երևան, Աջափնյակ վարչական շրջան, Նազարբեկյան փող.
N 16, 18, 21, 22 շենքերի բակային տարածքի բարեկարգում*

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեք	Ընդհանուր
1	2	3	4	5	6
Նախապատրաստական և ապամոնտաժային աշխատանքներ					
1	Ավելորդ գրունտի մշակում, մաքրում և բարձում ինքնաթափ ձեռքով: Տեղափոխում լցակայան 13 կմ հեռ. վրա:	մ ³	10,2		
2	Բետոնե հավաքովի եզրաքարի կազմատում:	զծմ	491,0/22,0		
3	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում:	տ	0,072		
Տեղադրման և վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Գոյ. ունեցող խաղի վերանորոգում. պողպատե խողովակ՝ 25x2,5մմ, L=1,0մ; գսպանակ 2հատ:	հատ	1		
2	Գոյ. ունեցող զրուցատաղավարների, նստարանների, աղբամանի և խաղերի ներկում:	մ ²	108,1		
3	Բետոնե հենապատի արտաքին սվաղ հետագա ծեփամածկում և ներկում ջրակայուն ֆասադային ներկով:	մ ²	22,0		
4	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ:	զծմ	567,9		
5	Խճային հիմքի և հարթեցնող շերտի տեղադրում:	մ ²	48,2		
6	Արահետների, մայթերի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի տեղադրում $h_{մթջ}=0,03$ մ:	մ ²	578,8		
7	Խարամի փռում և հարթեցում, $h_{մթջ}=0,06$ մ:	մ ²	76,2		
8	Սևահողի փռում $h_{մթջ}=0,05$ մ:	մ ²	735,3		
9	Նոր պողպատե ճաղաշարի տեղադրում:	զծմ/տ	90,0/0,735		
10	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում:	զծմ	56,1		
11	Մետաղական աղբամանների տեղադրում:	հատ	9		
12	Նոր ճոճանակի տեղադրում:	հատ	1		
13	Կառուսելի տեղադրում:	հատ	1		
14	Նոր լուսավորության հենապան տեղադրում՝ երկճյուղ բարձակ:	հատ	1		
15	Օղային էլեկտրոմայուլիսի մոնտաժում:	զծմ	20,0		