

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ռ

Սույն նախագիծը մշակվել է համաձայն ՊԱՏՎԵՐ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2 պայմանագրի, ըստ որի կատարվել է Երևան քաղաքի Շիրազի 22,26,30 շենքերի բակային տարածքի ոռոգման ցանցի տեղադրումը: Տեղադրման արդյունքում պարզվել է, որ տարածքը զուրկ է ոռոգման ցանցից: Գոյություն ունեցող մոտակա ոռոգման ցանցի Փ100մմ խողովակագիծը անցնում է Շիրազի 22,26,30 շենքերի բակով, այն գտնվում է բարվոք վիճակում:

Նախագծով նախատեսվում է մոտ 381.0մ Dy50 և 68.5մ Dy40 տրամագծի պողպատե խողովակաշարից ոռոգման ցանցի իրականացումը կիրականացվի գոյություն ունեցող ոռոգման Փ100մմ գծից: Ցանցը փակուղային է, նախատեսվում է թվով 33 ջրթող, 39 ցնցուղային և 1 դատարկման հանգույցների իրականացումը: Ոռոգման եղանակը մակերեսային է: Համակարգի դատարկումը իրականացվում է դատարկման հանգույցից: Հաշվի առնելով խրամուղիների մշակման համար մեքենա-մեխանիզմների կիրառման անհարմարավետությունը՝ աշխատանքները նախատեսված են ձեռքով:

	ՑՈՒՑ	Կ.ԱՄԱՆՅԱՆՍԻՍ		Երևան քաղաքի Արաբկիրի վարչական շրջանի Եղազի 22,26,30 շենքերի բակային տարածքի բարելավման նախագիծ Պայմանագրի համար՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/71-2			
	ԿԱՅՄԱՐՑ	Ա.ԱՄԻՐՆՈՅԻՍԻՍ		ԲԱՐԵՎՈՐՈՒՄ			
				ՓՈՒԼ	ՑՈՒՑ	ՑՈՒՑՈՒՐ	
				ԱՄ	9	18	
«ՄԻՌՊԱՐ» ՍՊԸ				Բացառապես			
				ԱՐԳՈՒՄԵՐ Խ.16422			