

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Ըստ առաջադրանքի տվյալ նախագծով նախատեսվում է էրեբունու վարչական շենքի սանհանգույցների հիմնանորոգում: Մասնավորապես նախատեսվում է քանդել գոյություն ունեցող փայտե դռներն ու պատուհանները, և տեղադրել նոր մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ արտասահմանյան արտադրության: Նախատեսվում է իրականացնել նոր կերամիկական հատակ սանյանգույցներում, և պրեսգրանիտե հատակ սանհանգույցի նախամուտքում: Սանհանգույցներում նախատեսված են նաև իրականացնել կախովի առաստաղ, իրականացնել պատերի երեսապատում հախճասալով, ապամոնտաժել գոյություն ունեցող ասիական թասակները, լվացարաններն ու զուգարանակոնքերը, և տեղադրել նոր զուգարանակոնքեր և լվացարաններ: Նախատեսվում է նաև ամբողջովին փոխել գոյություն ունեցող կոյուղագծերն ու ջրագծերը:

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
1.	Ընդամուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Հատակագիծ(Չափագրություն) Մ1:100	ՃՇ -2
3.	Հատակագիծ Մ1:100	ՃՇ -3
4.	Դռների և պատուհանների էսքիզ, մասնագիր	ՃՇ -4

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին
ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվո շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող
լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների:
1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱԲՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

1. Մեկ ինքնաթափ ավտոմեքենա

Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	ԵՐԵՎԱՆԻ ԷՐԵՐՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՆԱԽԱՍՐԱՀԻ ՍԱՄՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
						էտապ	թերթ	թերթ	
							ԱՆ	ՃՇ-1	4
Նախագծեց	Հ. Օհանյան								
Ն.Գ.Ճ.	Հ. Հովսեփյան			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			<<ՍՈՒՖԵՏ>> ՍՊԸ		