ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

1. Միջնապատի քանդում 10սմ հաստությամբ - 65.52 մ²
2. Գոյություն ունեցող պատուհանների բացվածքների տուֆե քարերով փակված շարվածքի քանդում - 7.59մ²
3. Փայտե դռների քանդում - ն72.69 մ²
4. Փայտե պատուհանների քանդում - 248.395 մ²
5. Դռան շեպերի քանդում - 30.7 մ²
6. Պատուհանների շեպերի քանդում - 35.49 մ²
7. Սահական թասերի տակի բետոնի շերտի քանդում - 24 մ³
8. Արտաքին մուտքի նախամուտքի տուֆե քարերով պատերի քանդում - 22 մ²
9. Նույն նախամուտքի ազբոշիֆերե տանիքի քանդում և նույնի վերականգնում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով - 10.47 մ²

ՍԱԼՎԱԾՔ
82.8 գծ.մ



1. Եզրաքարերի և ա/բետոնե ծածկույթի քանդում միայն բազալտե եզրաքարերը տեղադրվող մասում - 1.7 մ³
2. Բետոնե սալիկների քանդում - 99.36 մ²
3. Խիճ-19.87 մ³
4. Ա/բետոնե հարթեցնող շերտ 99.36 մ²

					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՊԱՐԱՆԻ ՌԱԶՄԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ, Ք. ԱՊԱՐԱՆ Մ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՓՈՂՈՑ 2-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ 1 ԴՊՐՈՑ	ԱՇ	16	18
Ն.Գ.Ճ.	ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Ռ.						
ՆԱԽԱԳԾ	ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Ռ.			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԱՐԽԻ-ԷՎՐԻԿԱ» ՍՊԸ լիցենզիա № 13687		