## Վերանորոգման աշխատանքներ

| Հ/Հ | Աշխատանքի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը |
|---|---|---|---|
| 1 | Պատերի գաջե սվաղի վերանորոգում | մ$^2$ | 250 |
| 2 | Առաստաղների գաջե սվաղի վերանորոգում | մ$^2$ | 100 |
| 3 | Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում | մ$^2$ | 95 |
| 4 | Պատերի գաջե սվաղի քսահարթում | մ$^2$ | 1100 |
| 5 | Առաստաղների գաջե սվաղի քսահարթում | մ$^2$ | 500 |
| 6 | Առաստաղների բարձրորակ լատեքսային ներկում (կիսափայլուն) | մ$^2$ | 500 |
| 7 | Պատերի բարձրորակ լատեքսային ներկում (կիսափայլուն) | մ$^2$ | 1180 |
| 8 | Սվաղի անկյունակ | գծ.մ | 336 |
| 9 | Պրեսգրանիտի տակ ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստութ. | մ$^2$ | 80 |
| 10 | Լամինատե հատակների տակ ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ | մ$^2$ | 400 |
| 11 | Խճանկ. հատակի վրա Բ$_{բ}$-4 ցանցի տեղադրում, քայլը 100x100մմ (80մ ) | կգ | 165 |
| 12 | Պրեսգրանիտե հատակի իրականացում 60x60սմ | մ$^2$ | 80 |
| 13 | Պրեսգրանիտե հատակի շրիշակ h=15մմ | գծ.մ | 56 |
| 14 | Լամինատե հատակների իրականացում 8մ (սպունգով և շրիշակով) | մ$^2$ | 400 |
| 15 | Մուտքի աստիճան. վրա Բ$_{բ}$-4 ցանցի տեղադրում, քայլը 100x100մմ (4մ ) | կգ | 8.5 |
| 16 | Մուտքի աստիճան. երեսպատում 30մմ հաստությամբ գրանիտե սալերով | մ$^2$ | 1.4 |
| 17 | Մուտքի աստիճան. երեսպատ. 20մմ հաստությամբ գրանիտե սալերով (ճակ.) | մ$^2$ | 0.7 |
| 18 | Ջեռուցման մարտկոցների վերամոնտաժում | ԷԿՄ | 72 |
| 19 | Ջեռուցման մարտկոցների յուղաներկում | մ$^2$ | 42 |
| 20 | Մետաղապլատսե դռների մոնտաժում | մ$^2$ | 48 |
| 21 | Մետաղապլատսե պատուհանների մոնտաժում | մ$^2$ | 19.6 |
| 22 | 450մմ լայնությամբ պլաստմասե պատուհանագոգերի մոնտաժում | գծ.մ | 9 |
| 23 | Վ-1 մետաղապլատսե վիտրաժի մոնտաժում | մ$^2$ | 75 |
| 24 | Վ-1 մետաղապլատսե վիտրաժի մեծացում | մ$^2$ | 13 |
| 25 | 450մմ լայնությամբ պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում | գծ.մ | 23 |
| 26 | Պատի մեջ ներկառ. պահարանի դռների փոխում լամինատե դռներով | մ$^2$ | 4.70 |
| 27 | Օդափոխության ցանց 150x150մմ | հատ | 10 |
| 28 | Դռների բացվածքի փակում 200մմ պեմզաբլոկից շարվածքով | մ$^3$ | 17 |
| 29 | Ф8 անցքերի շաղափում տուֆե պատերում L=100մմ | հատ | 180 |
| 30 | Ինքնընդարձակվող պոլիմերցեմենտային լուծույթի սրսկում | հատ | 180 |
| 31 | ԱՑ-1 Ф6А միջնորմերի ամրանավորում 170 գծ.մ | կգ | 38 |
| 32 | Մուտքի աստիճանների նոր բազալտե քարերի տեղադրում | գծ.մ | 45 |
| 33 | Մուտքի հարթակի երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ | մ$^2$ | 15.5 |
| 34 | Մուտքի աստիճանների և հարթակի բազալտի հղկում | մ$^2$ | 54.5 |
| 35 | 23 սենյակի պատերի յուղաներկում | մ$^2$ | 85 |
| 36 | 23 սենյակում ՊՎՔ կախովի առաստաղի իրականացում | մ$^2$ | 42 |
| 37 | Շենքի ֆասադի ց/ա սվաղ ցանցով | մ$^2$ | 640 |
| 38 | Շենքի ֆասադի և արտաքին շեպերի ներկում ֆասադային ներկով | մ$^2$ | 652 |
| 39 | Տախտակամածի իրականաց. արտաքին հարդարման աշխատանքների համար | մ$^2$ | 640 |
| 40 | Պատուհանների արտաքին շեպերի ց/ա սվաղ | մ$^2$ | 12 |
| 41 | Կոմունիկացիոն գծերի փակում գիպսակարդոնով 6.5մմ (1-4 հարկեր) | մ$^2$ | 20 |

## Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

| Հ/Հ | Աշխատանքի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը |
|---|---|---|---|
| 1 | Պատերի սոսնձաներկի մաքրում | մ$^2$ | 1030 |
| 2 | Առաստաղների սոսնձաներկի մաքրում | մ$^2$ | 500 |
| 3 | Փայտյա երկշերտ պատուհանների ապամոնտաժում | մ$^2$ | 45.6 |
| 4 | Փայտյա պատուհանագոգերի ապամոնտաժում | գծ.մ | 21.5 |
| 5 | Մետաղապլատսե պատուհանների ապամոնտաժում | մ$^2$ | 23.5 |
| 6 | 450մմ լայնությամբ պլաստմասե պատուհանագոգերի ապամոնտաժում | գծ.մ | 10.8 |
| 7 | Փայտյա դռների ապամոնտաժում | մ$^2$ | 27 |
| 8 | Պատերի փայտյա վահանակների քանդում | մ$^2$ | 50 |
| 9 | Մանրահատակի քանդում | մ$^2$ | 315 |
| 10 | Մանրահատ. լամին. հատակի տակ ց/ա շերտի քանդում 30մմ | մ$^2$ | 370 |
| 11 | Գոյություն ունեցող լամինատե հատակների քանդում 8մմ | մ$^2$ | 55 |
| 12 | Պատերի գաջե սվաղի կացնահարում | մ$^2$ | 1100 |
| 13 | Առաստաղների գաջե սվաղի կացնահարում | մ$^2$ | 500 |
| 14 | Գոյություն ունեցող միջնորմի քանդում 150մմ | մ$^2$ | 180 |
| 15 | Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում | ԷԿՄ | 72 |
| 16 | Մետաղապլատսե դռների ապամոնտաժում | մ$^2$ | 58.9 |
| 17 | Վ-1 մետաղապլատսե վիտրաժի ապամոնտաժում | մ$^2$ | 75 |
| 18 | «Զ» առանցքում հարթակի բետոնի ապամոնտաժում | մ$^3$ | 1 |
| 19 | «Զ» առանցքում հարթակի մետաղակ. կոնստրուկց. ապամոնտաժում | կգ | 250 |
| 20 | «2» առանցքում ծածկի ազբոշիֆերի ապամոնտաժում | մ$^2$ | 14 |
| 21 | «2» առանցքում ծածկի փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում | մ$^3$ | 0.3 |
| 22 | «2» առանցքում ե/բ աստիճանների և հարթակի ապամոնտաժում | մ$^3$ | 6 |
| 23 | Վերելակի մոտ ե/բ հարթակի ապամոնտաժում | մ$^3$ | 0.36 |
| 24 | Վերելակի մոտ խարխլված պատի քանդում | մ$^3$ | 2.1 |
| 25 | Մուտքի աստիճանների բազալտե քարերի քանդում | գծ.մ | 45 |
| 26 | Մուտքի հարթակի բազալտե սալիկների քանդում 30մմ | մ$^2$ | 15.5 |
| 27 | Շենքի ֆասադի ց/ա սվաղի քանդում | մ$^2$ | 640 |

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապամոնտաժված իրերը պահեստավորել պատվիրատուի մոտ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Երևան քաղաքի էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի հիմնանորոգում<br>Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան<br>Պատվեր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ - 13/92» | | | |
| ՆԳՃ | Հ.Հովսեփյան | | | | | | |
| Նախագծ. | Ա.Եդիգարյան | | | Ճարտարապետաշինարարական մաս | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
| | | | | | | | |
| | | | | Աշխատանքային ծավալներ | «ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ | | |