ԲԱՆԿՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
N/N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՋԿ-1
2.	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր/	ՋԿ-2
3.	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ: ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ: ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ:	ՋԿ-3
4.	Գլխավոր հատակագիծ, ջրի և կոյուղու արտաքին ցանցերով	ՋԿ-4
5.	Ջրի և կոյուղու արտաքին ցանցերի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ՋԿ-5
6.	V=5.0 մ^3 ԾԱՎԱԼՈՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՀՈՐ	ԱՋԿ-6
7.	ՄԱՔՐՄԱՆ ՀՈՐԻ Ե/Բ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1, 2 - 2:	ԱՋԿ-7

ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	*ԱՆՎԱՆՈՒՄ*	*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ*
1	2	3
Սերիա 4.904-69	Սանտեխնիկական սարքավորումների խողովակների ամրացման դետալներ	Թբիլիսի ֆիլիալ
ՇՆուԿ 2.04.01-85	Âíóòðåííèé âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ	Ì îñêâà
ՇՆուԿ 2-04-02-85	Âîäîïðîâîä, íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ	ԿԳՀ Մոսկվա
ՇՆուԿ 2-05-02-85	Êàíàëèçàöèÿ, íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ	ԿԳՀ Մոսկվա
CH 478-80	Èíñòðóêöèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè èç ïëàñòìàññîâûõ òðóá	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ալավերդի քաղաքի էնգելս համայնքի զբոսայգու ջրամատակարարման եվ կոյուղու ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին և արտաքին ցանցերի նախագիծը կատարված է նախագծման առաջադրանքի, ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքի, գործող ՇՆուԿ 2.04.01-85, 478-80 հիման վրա:

Նախագծում նախատեսված է զբոսայգու տարածքում նախագծված սանհանգույցի ջրամատակարարումն իրականացնելու համար նախագծել ջրագիծ *Φ25* տրամագծով, որի սնուցումն իրականացնել զբոսայգու տարածքի մոտով անցնող ջրագծից: Միացման կետում նախատեսված է, տեղադրել դիտահոր ՋԴՀ-1 *Φ1500:* Ջրի դիտահորի մեջ տեղադրվում է ջրաչափ եվ պոլիպրոպիլենե փական *Φ25:* Ջրագծի արտաքին ցանցի մոնտաժը իրականացվում է *Φ25-20* տրամագծի պոլիպրոպիլենե խողովակներով, ներքին ցանցի մոնտաժը՝ նույնպես *Φ25-20* տրամագծի պոլիպրոպիլենե խողովակներով:

Սանհանգույցի սանտեխնիկական սարքերից կոյուղահոսքը հեռացվում է դեպի նախագծվող կոյուղու կեղտաջրերի մաքրման հոր 5.0 մ^3 ծավալով Կոյուղու գծերի մոնտաժը իրականացվում է պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից: Կոյուղու խողովակների տակ իրականացնել ավազե նախապատրաստական շերտ /հաստ.-100 մմ/: Բնահողի հետլիցքը կատարել շերտ-շերտ տոփանումով՝ բացառելով կոյուղու խողովակների տեղաշարժը: Բնահողը չպետք է պարունակի 20 մմ-ից մեծ և սուր քարեր:

Կոյուղու և ջրի համակարգերի մոնտաժը կատարվում է համապատասխան աշխատանքի արտադրության գործող նորմերի և կանոնների ՇՆուԿ 3.5.01-85:

Ստորգետնյա աշխատանքները կատարել այն բոլոր կազմակերպությունների մասնագետների ներկայությամբ, որոնց իրավասության տակ են գտնվում ստորգետնյա կոմունիկացիաները:

Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ԷՆԳԵԼՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Ն Գ Ճ	Գ. Գուլանյան					
Կատարեց	Վ. Դանիելյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ՋԿ-1	
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	"Ռոսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ		