ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1.		Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում	*Φ25*	գծմ	5.0
2.		Նույնը	*Φ20*	գծմ	18.0
3.		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ Φ 20/20/20		հատ	6
4.		Նույնը Φ 25/20/20		հատ	1
5.		Նույնը Φ 25/25/20		հատ	1
6.		Նույնը Φ 25/20/25		հատ	1
7.		Պոլիպրոպիլենե արմունկ	*Φ25*	հատ	2
8.		Նույնը	*Φ20*	հատ	5
9.		Անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի	*Φ25*	հատ	4
10.		Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում	*Φ25*	հատ	1
11.		Նույնը	*Φ20*	հատ	6
12.		Ճկուն խողովակ սարքավորումների միացման համար միացման համար L=300 մմ	*Φ15*	հատ	10
13.		Լվացարանի ծորակ	*Φ15*	հատ	6
14.		Խողովակները ամրացնող մասեր	*Φ25*	հատ	4
15.		Նույնը	*Φ20*	հատ	30
16.		Պոլիպրոպիլենե պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում Φ40 , L=500 մմ		հատ	1
17.		Խցափակում B-12.5 դասի բետոնով δ=0.3 մ		$մ^3$	0.02

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Բնահողի քանդում ձեռքով		$մ^3$	3.0
2.		Նույնի հետլիցք		$մ^3$	3.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից		$մ^3$	0.5
4.		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ	*Φ110*	գծմ	4.0
5.		Նույնը պատի վրա	*Φ110*	գծմ	9.0
6.		Նույնը պատի վրա	*Φ50*	գծմ	15.0
7.		Լվացարանի տեղադրում		կոմպլ.	4
8.		Ասիական թասի տեղադրում		կոմպլ.	5
9.		Պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ	*Φ110*	հատ	1
10.		Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիկ 110x110x110x110		հատ	1
11.		Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկ 110x110x110		հատ	5
12.		Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկ 110x110x50		հատ	1
13.		Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկ 50x50x50		հատ	2
14.		Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 110x110		հատ	7
15.		Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 50x50		հատ	5
16.		Պոլիվինիլքլորիդե անցում 50x110		հատ	1
17.		Պոլիվինիլքլորիդե պատյանի տեղադրում Φ160 , L=500 մմ		հատ	1
18.		Խցափակում B-12.5 դասի բետոնով δ=0.3 մ		$մ^3$	0.08

Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ԷՆԳԵԼՍ ՀԱՍԱՅՆՔԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Ն Գ Ճ	Գ. Գուլանյան					
Կատարեց	Վ. Դանիելյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ՋԿ-2	
			Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր/	"Ռոսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ		