ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով		մ^3	133.0
2.		Նույնը ձեռքով		մ^3	5.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ^3	13.0
4.		Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում	*Φ25*	գծմ	325.0
5.		Նույնը	*Φ20*	գծմ	7.0
6.		Պոլիպրոպիլենե արմունկ	*Φ25*	հատ	20
7.		Նույնը	*Φ20*	հատ	10
8.		Միացում գործող ջրագծին *Φ 25* տրամագծի խողովակով		հատ	1
9.	Սերիա 3.900-3 թող-մ 7	Ե/բ դիտահորի տեղադրում	*Φ1500*	հատ	1
10.		Բետոն դիտահորի համար		մ^3	1.3
11.		Ամրան դիտահորի համար		կգ	50.0
12.		Թուջե մտոց	*Φ700*	հատ	1
13.		Պոլիպրոպիլենե փական	*Φ20*	հատ	7
14.		Ջրաչափի տեղադրում	*Φ20*	հատ	1
15.		Համակարգի մաքրում /քլորացում/		գծմ	332.0
16.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով		մ^3	130.0
17.		Նույնը, ձեռքով		մ^3	5.0
18.		Ավելորդ գրունտի փռում տեղում		մ^3	3.0

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում		մ^3	23.0
2.		Նույնը ձեռքով		մ^3	1.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ^3	1.5
4.		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	*Φ110*	գծմ	3.0
5.	ԳՈՍՏ 3634-79	Թուջե մտոց	*Φ700*	հատ	1
6.		Բնահողի հետլիցք ձեռքով		մ^3	3.0
7.		Ավելորդ գրունտի փռում տեղում		մ^3	21.0
8.		Կոյուղու կեղտաջրերի մաքրման հոր V=5 մ^3 (տես ԱՋԿ-)		հատ	1

ՄԱՔՐՄԱՆ ՀՈՐԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՇԱՇԿԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱՇԻԿՈՎ - 34.0 մ^2
2. ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ B-7.5 /հաստ.-100 մմ/ -0.6 մ^3
3. ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍՈՒԼՖԱՏԱԿԱՅՈՒՆ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-100 մմ/ - 3.0 մ^2
4. ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ ՍՈՒԼՖԱՏԱԿԱՅՈՒՆ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ - 21.0 մ^2

Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ԷՆԳԵԼՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋԲՈՍԱՅԳՈՒ ՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Ն Գ Ճ	Գ. Գուլանյան					
Կատարեց	Վ. Դանիելյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԱՋԿ-5	
			Ջրի և կոյուղու արտաքին ցանցերի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	"Ռոսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ		