Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Զ.Սարկավագի 151 /1շ. հարակից ճանապարհի հենապատի կառուցման նախագիծ: Տեղում գոյ.ունեցող հենապատը խարխալված է,փլուզվել է ճանապարհի երթևեկելի գոտուն մի մասը:Նախագծով նախատեսվում է քանդել գոյ.ունեցող հենապատը և կառուցել նոր ե/բ հենապատ,որը զուգահեռ կլինի ավտոտնակի պատին, և պատի հետ կունենա 1 մ երկարությամբ ընդհանուր հատված: Հենապատը նախատեսվում է կառուցել աստիճանաձև և դեֆորմացիոն կարերում նախատեսվում է դնել բիտումապատ տախտակ:Հենապատի առաջին երկու հատվածները նախատեսվում են երկաթբետոնից, իսկ եզրային փոքր հատվածը `բուտաբետոնից (բազալտե բուտով):Նախագծով նախատեսվում է նաև վերականգնել վնասված ասֆալտբետոնե շերտը և իրականացնել մետաղական խողովակերից ճաղաշար:

Գծագրերի անվանացանկ		
N	Անվանումը	թերթ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ճԾ-1
2	Յենապատերի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:150	ճԾ-2
3	Յենապատի փռվածք	ճԾ-3
4	Կտրվածքներ 1-1,2-2,3-3	ճԾ-4
5	Ամրանների էսքիզներ, աշխատանքային ծավալներ	ճԾ-5
6	Յենապատի ճաղաշար,սալվածքի շերտեր, աշխատանքային ծավալներ	ճԾ-6

<u>Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ</u>

•Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

<u>Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ</u>

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական

<u>Աշխատանքային ռեսուրսներ</u>

1. Աշխղեկ ` Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փերձով

<u>Տեխնիկական միջոցներ</u>

1. Մեկ ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենա
2. Մեկ բետոնախառնիչ

				Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Զ.Սարկավագի 151 /1շ. հարակից ճանապարհի հենապատի կառուցման նախագիծ Պատվիրատու `Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան Պայմանագիր թիվ ` «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/67-1»
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան			
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան			
				Ճարտարապետաշինարարական մաս — Փուլ: ՃԾ; Թերթ: 1; Թերթեր:
				Ընդհանուր տվյալներ — «ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ