

Նորաշենի գյուղապետ

Ա. Սարգսյան

«16» 09 2014թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Արարատի մարզի Նորաշենի գյուղապետարանի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների

Հ/Հ	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ
1	2	3	4
	1. Համաշինարարական աշխատանքներ		
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Գոյություն ունեցող փայտե դռների քանդում	100 մ ²	0.067
2	Գոյություն ունեցող փայտե պատուհանների քանդում	100 մ ²	0.028
3	Պաստառների պոկում պատերից	100 մ ²	0.28
	Բացվածքներ		
1	Մետաղապլաստե Ղռների տեղադրում, 60մմ /բացվող/ (սպիտակ) օտարերկրյա արտ.	մ ²	6.70
2	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, 4+4մմ ապակեփաթեթով 60մմ /չբացվող/ (սպիտակ) օտարերկրյա արտ.	մ ²	2.80
3	Պլասմասե պատուհանագոգի տեղադրում /40 սմ լայնությ./	գմ	1.70
4	Պատուհանագոգի խցան	գույգ	2.00
5	Փայտե դռների մեծ նորոգում	հատ	1.00
6	Դռների փականների փոխում	հատ	1.00
	Հարդարման աշխատանքներ		
1	Պատուհանատակ հատվածի բետոնացում B - 12,5 դասի բետոնով 5սմ	մ3	0.085
2	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ ²	15.00
3	Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ ²	10.00
4	Դռների և պատուհանների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	մ ²	14.00
5	Պատի յուղաներկում մաքրելով հին ներկը 35% ից ավելի h=1.2մ	100մ ²	0.11
6	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսով	100 մ ²	0.19
7	Դռների և պատուհանների թեքությունների բարձրորակ ներկում լատեքսով	100 մ ²	0.14
8	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսով	100 մ ²	0.10
9	Փայտե դռների յուղաներկում	100մ ²	0.05
10	Փայտե պատուհանների յուղաներկում	100մ ²	0.05
11	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում մաքրելով հին ներկը/ պատշգամբ/	100մ ²	0.1
	Հատակներ		
1	Լինոլիումն հատակների կառուցում	մ ²	19.69

	Պատշգամբ և շենքի ճակատ		
1	Պատշգամբի շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	100մ	0.17
2	Պատշգամբի սվաղ.ց/ա շաղախով	100մ ²	0.10
3	Պատշգամբի ներկում ֆասսդային ներկով	100մ ²	0.12
2.Էլեկտրական լուսավորություն			
1	Հաղորդալարի պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով ՊՊՎ հատվածքը 2x2.5մմ ²	100 մ	0.12
2	Հաղորդալարի պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով ՊՊՎ հատվածքը 2x4մմ ²	100 մ	0.08
3	Լուսատու էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ,100 Վտ	հատ	3.00
4	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	1.00
5	Խրոցակային վարդակ	հատ	1.00
6	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.02
7	Տուփ բաժանարար	100հտ	0.01
8	Ակոսների փորում	100մ	0.14
9	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ ²	մ ²	0.007

<< Գ.Վ. ՇԻՆԱԿԱՐԻՍ >> ՍՊԸ տնօրեն

..... Գ.Եղիազարյան

