

բ. Արարատ, Մուսք Կոմիտաս փողոցից Արովյան փողոց
 Հատված կմ0+000 - կմ0+290

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
Լաբորատոր փորձարկումներ					
1	Ա/բ տեղադրված չխտացված	հատ	2		
2	Խիճ հիմքի համար	հատ	1		
3	Հանուկներ	հատ	3		
1. Երթևեկի մաս					
1	Ծածկի քանդում $h_{\text{միջ}}=10$ սմ բուլդոզերով 20 մ, բարձում էքսկ. 0.65մ^3 և տեղափոխում լցակույտ 1կմ - Խիճ $h=6$ սմ - Ա/բ $h=4$ սմ	մ ²	1375		
2	Հողապատաստանի հարթեցում 10eIV կարգի բնահողում	մ ²	1740		
3	Խճային հիմք $h=12$ սմ	մ ²	1662.4		
4	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ $h=5$ սմ	մ ²	1739.4		
5	Դիտահորերի բարձրացում և նորոգում միաձույլ բետոնով B-20	հատ	5		
4. Մայթեր					
1	Մայթի ծածկի քանդում $h_{\text{միջ}}=3$ սմ և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ²	455		
2	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զծմ	308		
3	Ավազակույտային հիմք $h=12$ սմ	մ ²	212.5		
4	Ավազային ա/բ $h=3$ սմ	մ ²	676.2		
5	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և նույնի տեղադրում	զծմ	16		
6	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ բետոնե հիմքով	զծմ	358		
7	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B-22.5	զծմ	31		
				Ընդհաններ	
				Շահույթ...%	
				Ընդհաններ	
				ԱԱՀ 20%	
				Ամբողջը	