

ք. Արարատ, Իսահակյան փողոց
 Հատված կմ0+000 - կմ0+564

№№	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
Լաբորատոր փորձարկումներ					
1	Ա/բ տեղադրված չխտացված	հատ	1		
2	Խիճ հիմքի համար	հատ	1		
3	Կապակցող նյութ բիտում	հատ	1		
4	Հանուկներ	հատ	3		
5	Բետոնի նմուշ	հատ	1		
1. Երթևեկի մասի նորոգում					
1	Երթևեկային մասի մաքրում, բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում 1.0 կմ լցակույտ	մ ³	5.5		
2	Դիտահորերի բարձրացում և նորոգում միաձույլ բետոնով B-20	հատ	2		
3	Փոսային նորոգում h=3 - 5 սմ	մ ²	158		
4	Փոսային նորոգում հիմքով				
	խիճ h=8 - 16 սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000 մ ²	մ ²	205		
	խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ	մ ²	205		
5	Հարթեցնող շերտ h _{մրջ} =3 սմ	տ	28.7		
6	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=4սմ	մ ²	1890		
2. Վաքեր					
1	Վաքերի մաքրում, բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում 1.0կմ լցակույտ	մ ³	25.2		
2	Հավաքովի բետոնե 30x34սմ վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ ²	15.12		
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0.72		
4	Հավաքովի բետոնե 30x34սմ վաքերի տեղադրում	զծմ	12		
5	Միաձույլ բետոնե պատերի նորոգում և բարձրացում B-20	մ ³	1.78		
3. Իջատեղեր					
1	Բնահողի հանույթ 10eIV ձեռքով	մ ³	11.7		
	Բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում 1.0 կմ լցակույտ	մ ³	4.7		
2	Հետադարձ լիցք ձեռքով խտացումով	մ ²	7		
3	Փոսային նորոգում h=3 - 5 սմ	մ ²	4		
4	Փոսային նորոգում հիմքով				
	խիճ h=8 - 16 սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000 մ ²	մ ²	137		
	մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ	մ ²	137		
5	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=4 սմ	մ ³	175.75		
6	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ մետ. խողովակների տակ	մ ³	2.6		
7	Մետաղական d=0,325մմ խողովակների ջրամեկուսացում բիտումով	զծմ	33		
8	Մետաղական d=0,425մմ խողովակների ջրամեկուսացում բիտումով	զծմ	14.5		
9	Մետաղական d=0,325մմ խողովակների տեղադրում	զծմ	34		
10	Մետաղական d=0,425մմ խողովակների տեղադրում	զծմ	15		
11	Խողովակների միացման բետոն B-20	մ ³	0.5		

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
4. Մայթեր					
1	Մայթի ծածկի քանդում $h_{\text{միջ}}=3$ սմ և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ²	1223,25		
2	Մայթի ավազային ասֆալտբետոնյա ծածկ $h=3$ սմ	մ ²	1223.25		
3	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 20x40սմ B-20	գծմ	14		
5. Կահավորում					
1	Գծանշում 1:1 հոծ գծով	գծմ	35		
2	Գծանշում 1:1 բնիկատ գծով	գծմ	226		
3	Չևավոր նշագծում	մ ²	52.8		

Ընդհանները	
Շահույթ...%	
Ընդհանները	
ԱԱՀ 20%	
Ամբողջը	