

ք. Արարատ, Մուտք Շահումյան փողոցից Արուվյան N12 շենք կմ 0+000 - կմ 0+225  
 Խանջյան փողոց բժշկական քոլեջի մոտ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
<b>Լաբորատոր փորձարկումներ</b>					
1	Ա/բ տեղադրված չխտացված	հատ	1		
2	Խիճ հիմքի համար	հատ	1		
3	Հանուկներ	հատ	3		
<b>Երթևեկելի մաս</b>					
1	Ծածկի քանդում $h_{\text{հիջ}}=10$ սմ քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակումով, բարձում է.քս. 0.65 մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/բ և տեղափոխում 1.0 կմ լցակույտ - ա/բ խառնուրդ $h=5$ սմ - խճային հիմք $h=5$ սմ	մ <sup>2</sup>	712,2		
2	Հողապատաստառի հարթեցում	մ <sup>2</sup>	1533.5		
3	Խճային հիմք $h=10$ սմ	մ <sup>2</sup>	1533.5		
4	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ $h=5$ սմ	մ <sup>2</sup>	1506.7		
5	Փոսային նորոգում $h=3 - 5$ սմ	մ <sup>2</sup>	6		
6	Փոսային նորոգում հիմքով. - խիճ $h=8 - 16$ սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000 մ <sup>2</sup> - ա/բ խոշորահատիկ ա/բ $h=6$ սմ	մ <sup>2</sup>	31		
7	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ $h=4$ սմ	մ <sup>2</sup>	234		
8	Դիտահորերի բարձրացում և նորոգում	հատ	6		
				Ընդհամենը	
				Շահույթ...%	
				Ընդհամենը	
				ԱԱՀ 20%	
				Ամբողջը	