Քանդման աշխատանքներ			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	Տանիքածածկի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ^2	925
2	Ջրհորդանների քանդում	գմ	173
3	Տանիքի վնասված փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ^3	2.35
4	Տանիքի ծպեղների ուղղում և ամրացում	մ^3	163.00
5	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի ապամոնտաժում	գծմ	173.00

Տանիքածածկի կառուցում			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը
1	Տանիքածածկի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից KP-25 b=0,55 մմ	մ^2	925
2	Ջրհորդանների կառուցում ցինկապատ հարթ թիթեղից b=0,55 մմ ցվիքի հետ միասին	գմ	173
3	Գագաթի ցինկապատ հարթ թիթեղ b=0,55 մմ	մ^2	25.97
4	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ L= 16.5 մ նորը	հատ	5
5	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ L= 16.5 մ հնի վերատեղադրում	հատ	9
6	Տանիքի ծածկի հրապաշտպանում	մ^2	1063
7	Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ^3	3.55
8	Կապելու լար Φ6A1	կգ	18
9	Ամրան Φ12 AIII ճարմանդ	կգ	22
10	Ծխատարի հովանոց 8 հատ ցինկապատ 4 փողով հարթ թիթեղից 0.55 մմ	մ^2	4.48
11	Գոգնոցներ ծխատարերի համար ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55 մմ	մ^2	6.77
12	Հակահրդեհային պատերի ցինկապատ հարթ թիթեղ 0.55մմ	մ^2	26
13	Շենքի կողային պատի ցինկապատ հարթ թիթեղ 0.55մմ	մ^2	18
14	Մանր ծածկույթներ ցինկապատ հարթ թիթեղով b=0,55մմ	մ^2	35
15	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի վերամոնտաժում	գծմ	173.00
16	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ^2	52.00

Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մասնագիր						
Դիրք	Անվանումը	Կտրվ. չափերը		Երկարությունը (մ)	Չափ. միավ.	Քանակը
		a	b			
1	Որմնափայտ	70	140	20	մ^3	0.196
2	Տափաստ	100	150	15	մ^3	0.225
3	Կանգնակ	140	140	26	մ^3	0.51
4	Մարդակ	170	170	8	մ^3	0.2312
5	Ծպեղնավոտք	70	140	40.8	մ^3	0.40
6	Թեքան	120	120	60	մ^3	0.86
7	Ծայրակցորդ	50	80	24	մ^3	0.10
Ընդամենը առանց կավարամածի և տախտակամածի					մ^3	*2.52*
1	Կավարամած 40% նորը	50	50	1110	մ^3	2.775
2	Ջրհորդանի տախտակամած 40% նորը	800	50	69.2	մ^3	2.768
3	Պիպի տախտակամած	300	50	86.55	մ^3	1.298

				Երևան քաղաքի Արցախի 1 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պայմանագիր թիվ _____			
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան						
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ՃՇ	6	6
				Աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		