ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

Դիրք. N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավ.	Ընդամենը մ^2
1.	Պրոֆիլավոր թիթեղ ցինկապատ՝ КП-25-0.55	մ^2	600.0
2.	Ջեղնահարկի պատուհանների թիթեղապատում ցինկապատ՝ 0.55 մմ	մ^2	22.5
3.	Գոգնոց ցինկապատ՝ 0.55 մմ օդափոխության բլոկների շուրջը	մ^2	22.6
4.	Օդափոխության բլոկների ծածկոց /զոնտ/. 0.55 մմ ցինկապատ 4 փողանի	հատ	8.0
5.	Օդափոխության բլոկների ծածկոց /զոնտ/. 0.55 մմ ցինկապատ 8 փողանի	հատ	5.0
6.	Գագաթի թիթեղ b =330 մմ , 0.55 մմ ցինկապատ	մ^2	29.0
7.	Ջրատարների /ժոլոբների/՝ 0.55 մմ ցինկապատ, կառուցում (204.0մ^2)	գմ	130.0
8.	Ջրատարների /ժոլոբների/՝ 0.55 մմ ցինկապատ, կառուցում(91.0մ^2)	գմ	22.2
9.	Ջրատար ձագարների՝ 0.55 մմ ցինկապատ, կառուցում	հատ	9
10.	Ջրատար խող-ների՝ 0.55 մմ ցինկապատ, կառուցում՝ լ=17.6մ, Φ140	կոմպլ.	9

ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Դիրք. N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավ.	Քանակը.
1.	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի ապամոնտաժում	գմ	102.0
2.	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի մոնտաժում	գմ	102.0
3.	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարի ներկում 2 շերտ յուղաներկով	մ^2	46.0

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏԱՆԻՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Դիրք. N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավ.	Քանակը.
1.	Ասբոշիֆերից ծածկույթի քանդում ժոլոբի հետ	մ^2	600.0
2.	Փայտե ծպեղների քանդում	մ^3	4.0
3.	Շին. աղբի հավաքում, տեղափոխում 15 կմ	տն	6.6

Չափ.մ.	Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստորագ.	ամսաթ.	Պատվիրատու՝ ՀՀ Երևանի քաղաքապետարան
						ՊԱՏՎԵՐ ՈԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ -14/29
						Երևան քաղաքի Արցախի 1բ բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման նախագիծ
Նախագծեց		Հ. Մեսրոպյան				էտապ: ԱՆ; թերթ: ՃԾ-4; թերթեր: 7
Ն.Գ.Ճ.		Հ. Հովսեփյան				Տանիքի ծածկույթի իրականացման ծավալները
						«Սուֆետ» ՍՊԸ