ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՎԱԼՆԵՐ

ՀՀ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ			
1	Հաշվիչ երկտարիֆ էլեկտրոնային 380Վ, 5Ա արկղով (600x400x300)մմ	"СТЭМ-3А"	հատ	1
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5Ա	"ТК-20 "	հատ	3
3	Արկղ 250Ա անջատոցով և 3 հատ ապահովիչներով	ЯРП-250А	հատ	1
4	Արտաքին լուսավորության պահարան 3 հատ 160 Ա կոնտակտորներով	ԱԼՊ	կոմպ.	1
5	Արտաքին լուսավորության հենասյուն պողպատե խողովակ L=8.0	Ø159x4.5մմ	հատ	5
6	Հենասյուն՝ պողպատե խողովակից (լարանցման համար) L=6.0	Ø108x4.0մմ	հատ	-
7	Բարձակ՝ խողովակ L=2.0մ	48x3մմ	հատ	5
8	Լայնակ պողպատանկյունային L=0.7մ	50x50x5մմ	հատ	6
9	Ցցիկ	ШН-21	հատ	26
10	Մեկուսիչ	ТФ-20	հատ	33
11	Ընկուզային մեկուսիչ		հատ	23
12	Արտաքին լուսավորության լուսատու	ЖКУ-250	հատ	8
13	Լամպ	ДНаТ-250	հատ	8
14	Մալուխ ալյումինե ջիղերով օդային (հենասյուների վրայով) 4x25մմ²	АВВГ-1կՎ	մ	65
15	Նույնը 4x16մմ²	АВВГ-1կՎ	մ	310.0
16	Մալուխ ուժային ստորգետնյա 4x25մմ²	АВВГ-1կՎ	մ	3.0
17	Հաղորդալար պահարանի ղեկավարման համար	ППВГ 2x4մմ²	մ	164.0
18	Ճոպան պողպատյա	Ø-4մմ	մ	375.0
19	Ճոպանի սեղմակ		հատ	375
20	Տուփ բաժանման (1հատ ավտոմատ 1Ֆ 16Ա)		հատ	-
21	Մալուխ լուսատուների լիցքավորման համար	АВВГ 2x2.5	մ	24.0
22	Ամրակցում ծայրային	КВЭТ-4	հատ	20
23	Խողովակ վինիպլաստե	Ø-100մմ	մ	3.0
24	Խողովակ ներդիր (հիմքի համար) 219x5.0մմ	L=1.1մ	հատ	5
25	Խողովակ ներդիր (հիմքի համար) 159x4.5մմ	L=1.1մ	հատ	-
26	Հենարանային սալ պողպատ թերթավոր (հիմքի համար)	450x450x6	հատ	5
27	Հիմքի ավազի շերտ (հիմքի համար)		մ³	0.1
28	Բետոն B-15 դասի (հիմքի համար)		մ³	3.5
29	Նույնը մանրահատիկ		մ³	0.05
30	Ամրան հիմքի համար A-III	Ø-10մմ	կգ	47.5
31	Ամրան հիմքի համար A-I	Ø-6մմ	կգ	20.0
32	Ասֆալտի քանդում և վերականգնում փողոցում 8.0 (5+3)սմ հաստությամբ		մ²	-
33	Խիճ 15սմ հաստությամբ		մ²	-
34	Ասֆալտի քանդում և վերականգնում մայթերում 3.0սմ հաստությամբ		մ²	4.4
35	Խիճ 10սմ հաստությամբ		մ²	1.2
36	Փոսի փորում		մ³	3.5
37	Խրամուղու փորում		մ³	0.84
38	Հետլիցք		մ³	0.54
39	Արտահանում		մ³	3.8
40	Հենասյուների ներկում 2 շերտ		մ²	61.6
41	Անկողնակի պատրաստում		գծմ	3.0
42	Մալուխի ծածկում աղյուսով		հատ	-
43	Անկյունակ հողանցման համար ∠50x50x5 L=2,5մ		հատ	6
44	Շերտապողպատ - 40x2,5		մ	12
	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	Հենասյուն մետաղական		հատ	-

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արտաքին լուսավորության նախագիծը կատարվել է հետախուզական , շինարարական և տեղում չափագրությունների հիման վրա: Հիմք է հանդիսացել ՀՀ տարածքում գործող նորմերը, կանոնները և համաձայն СНИП-II-4,89, СН 54-95-ի:

Արտաքին ցանցի էլեկտրասնուցումը իրականացվում է համաձայն ՀԵՑ-ի կողմից տրված էլ սնման տեխնիկական պայմանների N ՏԵ 1207 տրանսֆորմատորային ենթակայանից, տեղադրելով արտաքին լուսավորության պահարան:
Ղեկավարման ցանցը՝ որը նախատեսված է ՊՊՎԳ 2x4մմ² հաղորդալարով, Արարատյան փողոցի մոտակա գործող հենասյունից:

Արտաքին լուսավորության ցանցի լարումն է 380/220 Վ, խուլ հողանցված չեզոքով, լուսատուների լարումն է 220 Վ:

Նախագծում նախատեսվել է լուսավորության նվազեցումը գիշերային ժամանակ 30%-ով:
«A» , «B» - երեկոյան լուսավորության ֆազեր
«C» - գիշերային լուսավորության ֆազեր

Բաշխիչ ցանցը նախատեսվել է օդային, մալուխային գծով АВВГ-1 կՎ 4x16 մալուխով, որը անցկացվում է լայնակների վրայով 4.0մմ տրամագծի ճոպանին միացնելով:

Լայնակները տեղադրվում են Ø159x4.5մմ, L=8.0մ մետաղական հենասյուններին :
Հենասյուները հարկավոր է տեղադրել 0.6-ից ոչ պակաս մայթեզրից մինչև հենասյան պատվանդանի արտաքին մակերևույթը:

Դրվածքային հզորություն -3.25կՎտ: Հաշվարկային հզորություն -3.25կՎտ:
էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը - 9750կՎտ x ժամ:

ԹԵՐԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹԵՐԻ №-ը
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇԱՎԱԼՆԵՐ	էՏ-1
2	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000	էՏ-2
3	ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՍԽԵՄԱ	էՏ-3
4	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ	էՏ-4
5		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Օդային մալուխային գիծ
- Գոյություն ունեցող էլ. ենթակայան
- Արտաքին լուսավորության պահարան ԱԼՊ
- Գոյություն ունեցող հենասյուններ
- Նախատեսվող հենասյուններ լուսատուներով
- Ստորգետնյա մալուխային գիծ

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/10»		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		էԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՎԱԼՆԵՐ	ԱՆ	էՏ-1	4
				«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		