Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ՍԵՂԱՆ (1.00x1.50մ)		2		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 60x60x2մմ	950	2.0	1.9	6.96
2.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x50x2մմ	3400	1	3.4	10.31
3.	Պողպ. ուղղ. խող. 30x50x2մմ	4600	1.0	4.6	11.05
4.	Պողպ. թիթեղ. 200x200x5մմ		10		15.7
5.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, լ=0.5մ	500	4	2.00	20.00
6.	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50			1.50 մ^2	0.075 մ^3
7.	Տախտակի լաքապատում		3.0 մ^2		
8.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		1.7 մ^2		
9.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.28 մ^3		
10.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.14 մ^3		
11.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.5 մ^3		
12.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.5 մ^3		

Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ՆՍՏԱՐԱՆ (0.49x1.80մ)		13		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 80x40x3մմ	1480	2.0	2.96	15.89
2.	Պողպ. թիթեղ. 200x200x5մմ		6		9.42
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, լ=0.5մ	500	2	1.00	10.00
4.	Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50	1800	5	9.00	0.0675 մ^3
5.	Տախտակի լաքապատում		3.60 մ^2		
6.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		0.80 մ^2		
7.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.28 մ^3		
8.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.14 մ^3		
9.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.50 մ^3		
10.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.50 մ^3		

Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/	ՔԱՆԱԿԸ /հատ/	ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/	ՔԱՇԸ /կգ/
	ԱՂԲԱՄԱՆ (0.40x0.30x0.60 մ)		11		
1.	Պողպ. ուղղ. խող. 50x30x2մմ	2000	1.0	2.00	4.77
2.	Պողպ. թիթեղ. 2մմ		0.93 մ^2		14.60
3.	Պողպ. տաշ. հեծ. N10, լ=0.5մ	500	1	0.50	5.00
4.	Պողպ. ուղղ. խող. 15x15x1.25մմ	400	4.0	1.6	0.864
5.	Պողպ. մասերի ներկում 2 անգամ		0.80 մ^2		
6.	Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով		0.18 մ^3		
7.	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ		0.04 մ^3		
8.	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում		0.20 մ^3		
9.	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15 կմ		0.20 մ^3		

Հ/Հ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
	Մայթի իրականացում	
1.	50 մմ	149.0 մ^2
2.	Խճի նախ. շերտ 100	49.0 մ^2
3.	Բետոնե եզրաքար 80x200	181.0 գծմ
4.	Բ եզրաքար 150x300	122.0 գծմ

				Երևանի վարչական շրջանի Գ. Նժդեհի 9, 9ա նախագիծ Պատվիրատու՝ վարչական շրջան Պատվեր՝ «ԵՔ- ԸԱՇՁԲ - 13/14-1»			
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան						
Նախագծ.	Հ. Մեսրոպյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ՃՇ		
				Աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		