ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախատեսվում է տարածքը մաքրել աղբից, քանդել գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերը, մետաղական բազրիքներն ու ցանկապատները, զրուցատաղավարները, ա/բ-ե հատվածները, բետոնե հարթակները:

Տեղադրել

- նոր բետոնե եզրաքարեր 150x280 և 80x200 չափերի
- բետոնե սալիկներ /տոմետ/
- նոր մետաղական բազրիք
- նոր զրուցատաղավարներ մետաղական սեղանով
- նոր խաղեր / 5 տեղանոց կարուսել, գծային ճոճանակ, պտտաձող, ճոճանակ, սղարան
- նոր նստարաններ
- նոր աղբամաններ
- նոր լուսարձակներ /հենասյուներով/:

Իրականացնել

- ա/բ-ե ծածկույթ
- կանաչապատ տարածք
- կապույտ ավազի շերտ խաղահրապարակներում

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
1	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:1000	ՃՇ-1
2	Բացատրագիր, անվանացանկ	ՃՇ-2
3	Ապամոնտաժման հատակագիծ Մ1:100	ՃՇ-3
4	Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:100	ՃՇ-4
5	Աղբաման, նստարան	ՃՇ-5
6	Գծային ճոճանակ	ՃՇ-6
7	Ճոճանակ	ՃՇ-7
8	5 տեղանոց կարուսել	ՃՇ-8
9	Սղարան	ՃՇ-9
10	Պտտաձող	ՃՇ-10
11	Լուսարձակ	ՃՇ-11
12	Զրուցարան /մետաղական սեղանով /	ՃՇ-12
13	Մետաղական բազրիք /h=1մ/	ՃՇ-13
14	Կտրվածքներ և հանգույցներ	ՃՇ-14

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

1. Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնազավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1.Կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ, որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կազմում է առնվազն 3 տարի:

Տեխնիկական միջոցներ

1.Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ:

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ______________

Megametr	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ԵՂ. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ՆՐԲ. 2 ԵՎ 4 ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պատվեր N ԵՔ-ՊԼԱՇՋՔ-14/74-1		
		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՂԱԼՍՏՅԱՆ		ԱՆ	ՃՇ-2	14
ԳԻՃ	Ա. ՂԱԼՍՏՅԱՆ	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		