ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն աշխատանքային նախագիծը կազմված է համաձայն «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ № ARG-05-31/1052 գրության, տրված 07.04.2011թ գրության, ԳԲՑԾ և Ս վարչության տեղեկանքի արաջադրանքի, տրված 04.04.11թ.

Համաձայն նամակի անհրաժեշտ է կատարել Սյունիքի մարզի ԳԲԿ «Գորիս» - գ. Շինուհայր Ս/Ճ ստորգետնյա գազատարի վերականգնման աշխատանքներ:

Համաձայն առաջադրանքի ՊԿ 5+23 ÷ ՊԿ 5+25 հատվածում անհրաժեշտ է գոյություն ունեցող Dպ=200մմ գազատարի L=2 մ փոխարինումը նորով: Վերատեղադրվող խողովակը տեղադրվում է խրամուղում i=0.003 թեքությամբ հողի մակերեսից:

Պողպատյա ստորգետնյա հատվածները կոռոզիայից պաշտպանելու համար նախատեսված է գերուժեղ մեկուսացում բիտումո-պոլիմերային եղանակով: Գազատարը տեղադրումից հետո ենթակա է փչամաքրման:

Նախագով նախատեսված են նաև մեկուսացման վերականգնման աշխատանքներ գազատարի 34 հատվածներում L=909 մ, ինչպես նաև 2 հատվածներում ՊԿ 35+57 և ՊԿ 43+72 L=3.8 մ հետագա թմբապատումով, գազատարի տեղադրման խորությունը վերականգնելու համար, համաձայն ՀՀՇՆ IV 12.03.01 – 04:

Կազմեց՝ Ն. Տիտանյան