

Ք. Վեդի  
Ա. Բասահկյան փողոց

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
	<b>Լաբորատոր փորձարկումներ</b>				
1	Ա/բ տեղադրված չխտացված	հատ	2		
2	Խիճ հիմքի համար	հատ	2		
3	Հանուկներ	հատ	3		
	<b>Երթևեկելի մաս</b>				
1	Դիտահորերի բարձրացում և նորոգում բետոնով B-20	հատ	3		
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	1596.36		
3	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ <sup>2</sup>	1596		
4	Հողային պաստառի հարթեցում 10eIV բնահողերում	մ <sup>2</sup>	1600		
	<b>Ջրահեռացում</b>				
1	Հողի հանույթ 10eIV կարգի բնահողերում, բարձում ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ <sup>3</sup>	74.8		
2	30x34սմ բետոնյա վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ <sup>2</sup>	272.1		
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ վաքերի տակ	մ <sup>3</sup>	15.07		
4	30x34սմ բետոնյա վաքերի տեղադրում	գծմ	216		
5	Սիացման բետոն B-20	մ <sup>3</sup>	0.8		
6	Գոյություն ունեցող մետաղական d=0.219մ խողովակների ապամոնտաժում և մոնտաժում	գծմ	28		
7	Գոյություն ունեցող մետաղական d=0.3մ խողովակների ապամոնտաժում և մոնտաժում	գծմ	8		
8	Նոր d=0.325մx0.06 մետաղական խողովակի ջրամեկուսացում բիտումով	գծմ	7.6		
9	Նոր d=0.325մx0.06 մետաղական խողովակի տեղադրում	գծմ	8		
10	3.6x1.2x0.16 սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	3		
11	Նոր 3.6x1.2x0.16 սալի տեղադրում	հատ	2		
12	Ամրանավորված h=10սմ բետոնե հարթ շերտ	մ <sup>2</sup>	19.2		
13	Ամրան AI	գծմ	211		
	<b>Իջատեղ</b>				
1	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ <sup>2</sup>	205		
2	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ <sup>2</sup>	205		
	<b>Գծանշում</b>				
1	Գծանշում 1:3 բնդհատ գծով	գծմ	240		
2	Ձևավոր	մ <sup>2</sup>	20		
				Ընդհամենը	
				Շահույթ...%	
				Ընդհամենը	
				ԱԱՀ 20%	
				Ամբողջը	